

<b>Cantidad</b>	<b>Descripción</b>	<b>P.</b>
	<b>INYECCION A 0 RED KW</b>	
34	Panel solar 605 TRINA	
2	Inversor Central ONESTO 10kw	
14	Riel aluminio 5.8mts	
60	Fijador Medio ajustables	
16	Fijador Final ajustables	
34	patas delanteras ajustables	
6	uniones de riel	
1	supresor ac 2 polos	
2	supresor dc 2 polos	
34	patas traseras de 15-30 grados	
2	caja de protecciones de 13 pulgadas	
2	bracker dc de 32a 660v	
1	bracker ac de 50a	
200	mts de cable de 6mm pv paralelo	
4	pares de mc4 simples	

Distinta del materiale per impianto fotovoltaico consegnato il 22-8-2024 alla Cooperativa Nueva Esperanza del Guatemala